

ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

อำเภอเสนาห์

จังหวัดสระบุรี

รายการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงาม

สถานที่ก่อสร้าง

กลุ่มบ้านนายฉลาด พรหมโชติ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

แบบเลขที่ 08/2560

ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร คอนกรีตหนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				หน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	ราคารวม (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)
1	งานดินเดิม พื้นที่เดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด	2,400.00	ตร.ม	-	-	8.90	21,360.00	21,360.00
2	งานผิวจราจร							42,773.76
	- ทราดยาบบดอัด	96.00	ลบ.ม	420.56	40,373.76	25.00	2,400.00	76,800.00
	- (Wire Mesh) 4.00 มม. @ 0.20	1,920.00	ตร.ม	35.00	67,200.00	5.00	9,600.00	540,394.56
	- คอนกรีต 240 Ksc	288.00	ลบ.ม	1,864.49	536,973.12	11.88	3,421.44	
3	งานวัสดุคัดเลือก							87,845.76
	ลูกรังรองพื้นทางหนา 0.15 เมตร	288.00	ลบ.ม	252.34	72,673.92	52.68	15,171.84	22,876.50
	งานลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร	75.00	ลบ.ม	252.34	18,925.50	52.68	3,951.00	21,340.00
	ไม้แบบไม้ยาง 1 x 6"	42.68	ลบ.ฟ	500.00	21,340.00			
4	งานเหล็กเสริมผิวจราจร							-
	- EXPANSION JOINT	-	เมตร	-	-	-	-	3,716.16
	- CONTRACTION JOINT	48.00	จุด	77.42	3,716.16	-	-	817,106.74
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								817,106.74